

Convention

entre les

Chemins de fer fédéraux suisses CFF (ci-après «les CFF»)

société anonyme de droit spécial ayant son siège à Berne

représentés par Infrastructure, Gestion des sillons

Hochschulstrasse 6, 3000 Berne 65

et

la République et Canton de Genève (ci-après « le Canton »)

représentée par le Département du Territoire

2, Rue de l'Hôtel-de-Ville

1211 Genève 3

relative à

**l'organisation et au financement des d'études concernant
les nouvelles infrastructures nécessaires à l'introduction
de la cadence au ¼ heure dans l'offre RER entre Coppet et
Genève**

1 Situation initiale

- 1.1 Dans l'optique de l'introduction de la cadence au ¼ heure dans l'offre RER entre Coppet et Genève, une étude préliminaire a été conduite en 2003 par les CFF sur mandat du Canton de Genève. Pour atteindre un tel objectif, l'étude a démontré la nécessité de compléter l'infrastructure de la 3^{ème} voie réalisée dans le cadre de Rail 2000, 1^{ère} étape, par de nouvelles installations, en particulier par des îlots de croisement à Mies (Vaud) et Chambésy (Genève). Depuis lors, plusieurs scénarios d'offres et variantes de solutions ont été étudiés et évalués dans le cadre du mandat de planification pour le développement du RER Genève. Selon les conclusions du Groupe technique de pilotage (canton de Vaud, canton de Genève, CFF), la création de deux îlots de croisement à Mies et Chambésy est la solution qui répond le mieux aux objectifs de développement de l'offre entre Coppet - Genève et Annemasse.
- 1.2 Les cantons de Genève et de Vaud d'une part les CFF d'autre part établissent un dossier d'avant-projet ainsi qu'une notice d'impact sur l'environnement pour bénéficier du financement par le fonds d'infrastructure pour la période 2011-2014. Le délai pour la remise du dossier d'avant-projet à l'Office fédéral du développement territorial (ARE) est fixé par le Conseil fédéral à décembre 2009.
- 1.3 Sur la base de cet avant-projet, le Canton et les CFF veulent l'établissement de documents complémentaires nécessaires au dossier de mise à l'enquête.

2 Objet de la convention

La présente convention passée entre le canton de Genève et les CFF régit l'organisation et la prise en charge des coûts des études de l'îlot de croisement à Chambésy et du prolongement à 220 mètres de longueur des quais aux Tuileries, à Genthod-Bellevue, au Creux-de-Genthod, à Versoix (voie 1) et Pont-Céard.

3 Organisation

3.1 Maîtrise d'ouvrage

- 3.11 En tant que maître d'ouvrage, les CFF réalisent les études, dans le respect des dispositions légales en vigueur, des règlements, des instructions et des directives des CFF ainsi que des normes SIA en vigueur.
- 3.12 Le Canton apporte son soutien aux CFF pour les prestations relatives aux dossiers décrits à l'art. 4.

3.2 Reporting

- 3.21 Les CFF établissent un rapport d'état semestriel à l'attention du Canton. Ce rapport rend compte de l'état des études (avancement, délais, coûts, renchérissement, volume de prestations, qualité, modification de projet, prévisions relatives aux coûts et aux délais, opportunités et risques).
- 3.22 Les CFF avertiront immédiatement le Canton en cas d'événements extraordinaires ou de coûts et / ou délais susceptibles de ne pas être respectés.

- 3.23 Les CFF mettent en place un comité de pilotage technique chargé du suivi, de l'approbation, des décisions et de la communication liés aux études. Le Canton y siège.

3.3 Droit de regard

- 3.31 Le Canton a le droit de regard sur :

- les appels d'offres des prestations de planification et les adjudications
- les approbations de modifications de projets et leur impact financier

- 3.32 En accord avec le Canton, les CFF adjugent les prestations nécessaires aux études.

4 Etudes et financement

4.1 Phases d'études

- 4.11 Les études s'articulent en deux phases :

- dossier d'avant-projet : études techniques et financières complètes
- dossier de mise à l'enquête

- 4.12 Le Canton, représenté par la Direction Générale de la Mobilité, et les CFF libèrent les phases d'études les unes après les autres, sur la base de budgets établis d'après les offres des mandataires et d'après l'estimation des coûts par les CFF pour leurs propres prestations. Cas échéant, des phases partielles peuvent être décidées. Le Canton se détermine par une confirmation donnée sous la forme écrite.

4.2 Dossier d'avant-projet

- 4.21 Sur la base de l'étude préliminaire de 2003 mentionnée au chiffre 1.1, les CFF établissent un dossier d'avant-projet qu'ils remettent au Canton, lequel le transmet à l'ARE / OFT.
- 4.22 Le contenu du dossier d'avant-projet est présenté à l'annexe 1. Ces études serviront de base pour la mise à l'enquête.
- 4.23 Le Canton participe aux coûts effectifs de l'établissement du dossier à raison de 80 %, les CFF financent les 20% restants.

4.3 Dossier de mise à l'enquête

- 4.31 Sur la base du dossier d'avant-projet, les CFF établissent un dossier de mise à l'enquête.
- 4.32 Le contenu du dossier de procédure d'approbation des plans est conforme à l'ordonnance sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF ; cf. annexe 2). Le dossier de mise à l'enquête est structuré par commune.
- 4.33 Le Canton finance l'intégralité des prestations complémentaires nécessaires à la constitution du dossier de mise à l'enquête.

4.4 Coût et versement des fonds

- 4.41 L'enveloppe des coûts n'est pas définie. Elle le sera après l'appel d'offres. Le coût de référence est présenté à l'annexe 3, globalement pour les deux dossiers décrits sous 4.2 et 4.3.
- 4.42 Les charges liées aux prestations internes et externes sont incluses dans les estimations des CFF (état : novembre 2007). Les montants s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. La facturation des prestations sera augmentée de l'impôt préalable non récupérable de 3,5 %.
- 4.43 La répartition des coûts relatifs aux études n'affecte en aucun cas celle des coûts d'investissement.
- 4.44 La répartition des coûts, décrite aux chiffres 4.2 et 4.3, s'applique également en cas de surcoûts et d'économies de coûts.
- 4.45 Le Canton s'acquitte des montants qui lui incombent sur factures semestrielles des CFF. Les montants facturés sont définis sur la base des dépenses effectives. Conditions de paiement : 30 jours net dès l'échéance.
- 4.46 En cas d'interruption de la planification (p. ex. pour des raisons financières), les frais d'études engagés jusque-là sont pris en charge conformément aux chiffres 4.2 et 4.3.

5 Délais

- 5.1 Remise du dossier d'avant-projet par les CFF au Canton : novembre 2009
- 5.2 Remise du dossier d'avant-projet par le Canton à l'ARE / OFT : fin 2009
- 5.3 Dossier de mise à l'enquête : à convenir, sachant que la procédure d'approbation des plans dure approximativement 18 mois.

6 Litiges

- 6.1 Tout litige relatif à l'interprétation ou l'application de la présente convention que les parties ne parviendraient pas à résoudre à l'amiable sera soumis à un tribunal arbitral siégeant à Lausanne et dont les parties s'engagent à accepter la décision.
- 6.2 La constitution du tribunal arbitral et la procédure applicable sont prévues dans le Concordat intercantonal sur l'arbitrage.

7 Dispositions finales

- 7.1 La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les parties et reste valable jusqu'à l'achèvement des études et l'acquittement des frais d'études par les parties.
- 7.2 La présente convention est établie en deux exemplaires. Chacune des parties en reçoit un exemplaire dûment signé et daté.
- 7.3 Toute modification apportée à la présente convention requiert la forme écrite.

Berne, le 25.07.2008

Pour les CFF




Jo Haller
Infrastructure
Chef Gestion des sillons



Daniel Meier
Gestion des sillons
Chef Développement du réseau et migration

Genève, le

**Pour la République et
Canton de Genève**



Robert Cramer
Président du Département
du Territoire

7.9.08

Annexes : 1 – contenu du dossier d'avant-projet
2 – contenu du dossier de mise à l'enquête
3 – enveloppe financière globale selon SIA

La phase d'avant-projet est décrite par la norme SIA 103, respectivement le modèle de prestations 112. Le dossier d'avant-projet se compose des éléments principaux suivants :

Pièce n°	Désignation
	Page de garde
	Sommaire
	Fiche d'accompagnement du projet
	Lettre de transmission
01	Aperçu du projet
02	Mandat d'étude de projet
03	Profil d'exigences
04	Rapport sur la décision du groupe de projet
05	Rapport technique et notice d'impact sur l'environnement
06	Estimation des coûts (+/-20%)
07	Calculs de rentabilité / Modifications des résultats / Aperçu des montants non activables (Estimation)
08	Plans de situation E 1:500 / 1'000 (ainsi que plan de projet de voies, si la géométrie de voies n'est pas existant ou visible dans le plan de situation)
09	Plan de signalisation
10	Convention d'utilisation et base de projet selon Swisscodes
11	Documentation photographique
12	Autres documents, tels statique préliminaire, statique détaillée, vues, profils, etc.
13	Contrats avec tiers, resp. état des négociations
14	Correspondance, déclarations d'intention
15	Projet de lettre au Conseil d'administration
16	Avis de projet pour courant traction
17	Présentations de conseil d'administration générales
18	Manuel de projet spécifique au projet

7 Dossier PAP

Check-list pour l'élaboration et l'autocontrôle des dossiers PAP

Check-list: contenu standard des dossiers PAP

Abréviations utilisées dans la colonne «Références»:

- | | | | |
|---|-------------|--------|---|
| D | = Directive | OCF | = Ordonnance sur les chemins de fer |
| M | = Manuel | OPAPIF | = Ordonnance sur la procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires |
- LCdF = Loi fédérale sur les chemins de fer

Références	CONTENU DU DOSSIER	Permet pour mon PAP	Contrôle effectué?
		OUI	OK
LCdF art. 6 + D OFT sur l'art.3 de l'OPAPIF chiffre 13	Conditions à remplir pour les demandes d'approbation des plans La demande adressée à l'OFT se compose d'une lettre de demande d'approbation des plans (http://konzern.sbb.ch/pgv_ov_04.doc) comprenant les annexes et le dossier PAP.		
	• Langue du dossier Tous les documents du projet, notamment la lettre de demande d'approbation des plans, doivent être établis dans la langue officielle des communes concernées. Dans le cadre de projets communs à plusieurs régions linguistiques, il est envisageable, en accord avec RD/PM-PG, d'établir éventuellement un sous-dossier dans la langue officielle de chaque commune. • Dossiers manquants Conformément à l'OPAPIF art. 3, chiffre 1, lettres a-n, l'absence de documents doit être brièvement justifiée dans la lettre de demande d'approbation des plans. • Accord de tiers L'OFT doit pouvoir vérifier les documents consultés (mention de la version et de la date) par les personnes concernées. Il est souhaitable de soumettre aux personnes concernées le dossier remis à l'OFT. • Avis personnel L'avis personnel, adressé aux propriétaires concernés, concernant la mise à l'enquête publique dans le cadre de la procédure ordinaire, est annexé à la lettre de demande d'approbation des plans. • Choix de la procédure En cas de doute, l'OFT recommande d'appliquer la procédure ordinaire. Le dossier est mis à l'enquête pendant 30 jours; au-delà de ce délai, il n'est plus possible de faire opposition. • Photos et montages photo Les photographies et montages photo ne constituent pas des procédures courantes, mais peuvent s'avérer utiles dans certains cas. Les abords doivent être également représentés (par ex. en vue de définir le type de procédure). Il convient d'assortir les photographies		

Références	CONTENU DU DOSSIER	Pertinent pour mon PAP	Contrôle effectué?
		OUI	OK
D OFT sur l'art.3 de l'OPAPIF chiffre 231 D OFT sur l'art.3 de l'OPAPIF chiffre 31/32	des indications pertinentes (par ex. n° de mât, hauteurs, km). Dans le doute, mieux vaut joindre une photographie supplémentaire! Autorisations exceptionnelles (divergences par rapport à DE-OCF) Les nouvelles demandes d'autorisations exceptionnelles, ainsi que le renouvellement des autorisations exceptionnelles existantes dans le périmètre du projet, doivent être formulées au plus tard lors de la remise du dossier PAP. (annexes séparées à la lettre de demande d'approbation des plans, selon modèle dans l'ACP). Rapport d'examen Le rapport d'examen doit faire l'objet d'un dossier séparé, remis en double exemplaire en même temps que le dossier PAP ou au cours de la procédure. S'il est remis au cours de la procédure, il convient de mentionner la date de remise dans la lettre de demande d'approbation des plans. Il en va de même pour les rapports d'examen portant sur les installations de sécurité (CFF. SIOP A1). La remise d'un calcul statique n'est pas obligatoire dans la mesure où un rapport d'examen a été établi pour des ponts ou des tunnels. Le chef de projet doit impérativement prendre position sur les remarques et suggestions concernant le rapport d'examen dans l'une des lettres jointes au rapport (ou éventuellement dans le rapport de sécurité). Remarques générales concernant les plans Il convient de distinguer clairement les installations existantes des nouvelles installations qui requièrent une approbation. En règle générale, la distinction s'effectue au moyen d'un code de couleur. L'abandon de projets doit également être spécifié. Il en va de même pour toute indication relatives à de nouvelles installations, prévues dans le périmètre du projet, mais qui seront approuvées dans le cadre d'une autre procédure. Le code des couleurs concerne principalement les plans de situation. Généralement, les couleurs suivantes sont utilisées: noir: installations existantes rouge installations nouvelles, qui doivent être approuvées (= projet de construction) jaune abandons bleu: nouvelles installations également prévues, mais qui seront approuvées dans le cadre d'une autre procédure (= non concernée par le présent dossier). L'OFT recommande d'établir un plan distinct pour les projets de construction tiers, prévus dans le périmètre du projet. A l'instar des couleurs, les zones de texte améliorent la lisibilité du plan. A noter: pour les installations électriques, les couleurs sont en partie utilisées différemment. Légende Chaque plan comportant des éléments colorés possède sa propre légende de couleur.		

Références	CONTENU DU DOSSIER	Permet pour mon PAP	Contrôle effectué?
		OUI	OK
	• Symboles La légende des symboles utilisés peut figurer directement sur le plan ou sur une feuille annexe. Seuls les symboles apparaissant sur les plans doivent être indiqués. • Titres, Signatures L'ensemble des pièces du dossier original doit être daté et porter les deux signatures authentiques. Les autres exemplaires du dossier sont des copies de l'original. S'il n'est pas possible de faire une copie de l'original (par ex. des plans), chaque document devra porter une signature originale. • Pièces, dossier de demande d'approbation des plans Le dossier et les plans doivent porter la mention «Projet de mise à l'enquête» (en aucun cas «Avant-projet»). • Plans de projets à proximité d'une frontière Les lignes de frontières nationales, cantonales ou communales doivent être clairement indiquées sur les plans des projets situés dans leur voisinage. • Exigences et effets sur les clients à mobilité réduite Il convient de mentionner les effets dans la lettre de demande d'approbation des plans (cf. texte normalisé dans le PLA): • Nombre de dossiers Pour la procédure ordinaire: 3 + x 3 exemplaires destinés à l'autorité chargée de l'approbation + 1 exemplaire pour chaque canton ou commune concernée ainsi que pour chaque service fédéral devant être consulté; en cas d'expropriation, pour chaque commission fédérale d'estimation; Pour la procédure simplifiée: 2 + x 2 exemplaires pour l'autorité d'approbation au moins 3 exemplaires + 1 exemplaire de consultation respectivement destiné aux tiers, communes, cantons et services fédéraux. En cas de doute, il est préférable de fournir un dossier supplémentaire.		

Références	CONTENU DU DOSSIER	Pertinent pour mon PAP	Contrôle effectué?
		OUI	OK
D OFT sur l'art. 3 de l'OPAPIF <u>chiffre 15</u>	Condensé du projet <i>(bref résumé du projet, 2 pages A4 au maximum)</i> Il convient d'utiliser le modèle disponible dans le PLA.		
D OFT sur l'art.3 de l'OPAPIF <u>chiffre 11</u>	Art. 3 al. 1 let. a, OPAPIF Rapport technique <i>(Le rapport doit répondre clairement à la question: «Que souhaite-t-on construire et à quelles fins ?» Des non-spécialistes doivent également pouvoir le comprendre).</i> - Situation initiale, situation existante - Descriptif du projet (objectif, portée et objet. Pour les grands projets, il convient de décrire chaque élément). - Programme général et sommaire des travaux (début des travaux approuvé sur la base de la durée du processus). Dans le cadre de processus de construction complexes, il convient également d'indiquer les différentes phases de travaux. - Acquisition de terrains et de droits (sous réserve qu'aucun rapport séparé portant sur l'acquisition de terrains et de droits n'ait été fourni en annexe: cf. contenu de l'art. 3 al.1 let. I). - Coûts de construction - Approbation des tiers et éventuellement de la commune / du canton concernés (annexes au rapport technique ou au rapport d'acquisition de terrains ou de droits). Signature directement apposée sur le plan ou sur une feuille annexe, avec mention de la date et de la version du plan (état du projet identique à celui du dossier PAP) - Profil d'espace libre (PEL): Si le PEL de la ligne ne correspond pas à celui des nouvelles constructions, il faut impérativement spécifier et justifier quel PEL s'applique à quel endroit (sinon PEL dans NP ou QP). - Géologie: en fonction des projets de construction, une analyse du sous-sol s'impose (par ex. si la nature du sol est problématique) → L'OFT peut demander ces documents ultérieurement. Exemple: - analyses géotechniques; fouilles, calculs de stabilité - Lors de la rédaction du rapport technique, il convient de veiller aux aspects suivants: --> décrire précisément l'objet soumis à approbation --> décrire précisément ce qui va être abandonné --> indiquer l'état des types de matériel: vétuste / neuf --> ne pas utiliser le jargon technique afin d'être compris de tous		

Références	CONTENU DU DOSSIER	Pertinent pour mon PAP	Contrôle effectué?
		OUI	OK
	Art. 3 al. 1 let. b, OPAPIF Plans d'ensemble En règle générale, les cartes nationales doivent être dressées à l'échelle 1: 25 000 ou 10 000 avec indication du domaine du projet.		
D de l'OFT sur l'art.3 de l'OPAPIF chiffre 511	Art. 3 al. 1 let. c, OPAPIF Plans de situation • En règle générale, le plan de situation doit être présenté à l'échelle 1: 1000 (éventuellement 1: 500 ou 1: 200). • Ces plans doivent couvrir tout le périmètre du projet. • Le plan de situation doit être suffisamment détaillé: il doit faire état de tous les tiers concernés, notamment les communes et cantons, si ce n'est déjà le cas sur le plan d'ensemble. • Le CP est chargé de garantir la reproduction de l'état actuel du cadastre. • Les signaux de la ligne peuvent être représentés sous forme de coupe. Un plan complet de la ligne n'est pas nécessaire. • Il convient d'indiquer le Nord. • Les gares voisines et leur situation géographique doivent également figurer sur le plan. • Inscription des cotes: pour les constructions aux abords des voies, il est recommandé d'inscrire les cotes à partir de l'axe de la voie. Selon le cas, les dimensions existantes doivent être spécifiées, notamment largeurs et longueurs des quais, distances minimales... • Les éléments suivants doivent être représentés sur le plan de situation, dans la mesure où ils sont concernés par le projet ou pertinents pour la sécurité: ➤ Lignes à courant fort situées à une distance inférieure à 50 mètres ➤ Lignes à courant faible situées dans la zone de tension ferroviaire ➤ Distances d'axe en axe ➤ Rayons des courbes ➤ Vitesse maximale ➤ Longueurs utiles des voies et des quais ➤ Installations d'alimentation et d'élimination ➤ Points d'intersection des tangentes du profil en long: déclivité, rayon de raccordement ➤ Kilomètres ➤ Géométrie des voies: rayons de courbure, début et fin des rayons de raccordement ➤ Type d'aiguillage		

Références	CONTENU DU DOSSIER	Pertinent pour mon PAP	Contrôle effectué?
		OUI	OK
D de l'OFT sur l'art.3 de l'OPAPIF chiffre 512	Art. 3 al. 1 let. d, OPAPIF Profils en long - Il est possible de renoncer à un profil en long si la variation en hauteur des rails est négligeable; dans ce cas, les points d'intersection des tangentes doivent toutefois être représentés sur le plan de situation. - Dans le cadre des projets de lignes de contact, il suffit d'annexer le profil en long uniquement pour les constructions de passages supérieurs.		
	Art. 3 al. 1 let. e, OPAPIF Profils normaux de l'infrastructure Les profils normaux de l'infrastructure sont généralement requis pour les projets d'infrastructure ou de génie civil.		
D de l'OFT sur l'art.3 de l'OPAPIF chiffre 513	Art. 3 al 1 let f, OPAPIF Profils en travers normaux, profils en travers caractéristiques: - les profils en travers caractéristiques doivent être représentés à l'échelle 1: 100 ou 1: 200, les profils en travers normaux au 1: 100 ou 1: 50. - Pour les profils en travers, il convient de mentionner le profil d'espace libre (PEL) avec l'indication du type (OCF 1, 2, 3 ou 4). Le profil en travers doit couvrir un périmètre pertinent (emplacement des talus, objets aux abords). Les profils en travers caractéristiques (gare, quais, lignes; pour FI: conducteurs, support, éclairage) avec mesures complètes (largeur et longueur) s'avèrent généralement suffisants.		
	Art. 3 al. 1 let. g, OPAPIF Gabarit des véhicules et profil d'espace libre En règle générale, ces indications sont représentées dans les profils en travers normaux ou caractéristiques.		

Références	CONTENU DU DOSSIER	Pertinent pour mon PAP	Contrôle effectué?
		OUI	OK
D OFT sur l'art.3 de l'OPAPIF chiffre 54	Art. 3 al. 1 let. h, OPAPIF Plans, schémas, dessins et rapports complémentaires concernant les installations électriques, qui servent à l'exploitation ferroviaire, qui sont situées à proximité de l'installation ferroviaire ou qui la croisent Lignes de contact et d'alimentation de traction • Lors du renouvellement des lignes de contact, il faut joindre un croquis des types de l'ancienne installation. En l'absence de croquis, il convient de fournir des photographies avec indication des numéros et des hauteurs des mâts. • Dans le cadre des projets des lignes de contact, il faut localiser le câble de garde sur le plan de situation et dans les profils en travers. • Concept de mise à la terre • Hauteur des mâts: inclure l'OFAC		
D OFT sur l'art.3 de l'OPAPIF chiffre 12 M-PAP chap. 7	Art. 3 al. 1 let. i, OPAPIF Rapport de sécurité Le rapport de sécurité peut faire l'objet d'un document unique ou être intégré au rapport technique. Pour les phases de construction et d'exploitation, il est recommandé de représenter les éléments suivants sous forme de tableau: • Description spécifique de l'analyse des dangers avec la probabilité de survenance, la portée, l'estimation des risques et les mesures à prendre; • Intégration du module textuel RD (prescription, normes, etc.); Référence au plan d'affectation et au plan de sécurité.		
D OFT sur l'art.3 de l'OPAPIF chiffre 514	Art. 3 al. 1 let. j, OPAPIF Convention d'utilisation et base du projet des ouvrages d'art selon SIA 260 2.1.2 • Calculs statiques: pour les ouvrages d'art, deux exemplaires des calculs statiques (statique générale) doivent être transmis en annexe, lors de la remise de la lettre de demande d'approbation ou au cours du processus. En cas de remise au cours du processus, la date doit figurer sur la lettre de demande d'approbation. Dans la mesure où les pièces normalisées utilisées ont fait l'objet d'une expertise, il est possible, selon PBM-PG, de renoncer à un calcul statique. Il convient toutefois de motiver dûment cette démarche dans la lettre de demande d'approbation.		

Références	CONTENU DU DOSSIER	Permet pour mon PAP	Contrôle effectué?
		OUI	OK
	<u>Art. 3 al. 1 let. k, OPAPIF</u> Eléments particuliers d'appréciation, requis par la législation fédérale sur l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement ainsi que la protection de la nature et du paysage <i>(Veuillez vous référer à la check-list sur l'environnement pour les projets ferroviaires non soumis à l'EIE de l'OFT / OFEFP d'août 2000)</i> Ce thème doit être traité dans un rapport environnemental. Le rapport environnemental peut être intégré au rapport technique ou, mieux encore, faire l'objet d'un document séparé dans le dossier PAP.		
	<u>Art. 3 al. 1 let. l, OPAPIF</u> Données sur le besoin de terrains et de droits réels ainsi que sur les moyens de les acquérir Ce thème peut être traité dans le rapport technique ou faire l'objet d'un rapport séparé portant sur l'acquisition de terrains et de droits. - Plan des acquisitions de terrain requis de façon provisoire ou définitive: tableau avec indication des terrains et droits à acquérir (numéro de terrain et de parcelle, surface, propriétaires et adresses, état des acquisitions).		
	<u>Art. 3 al. 1 let. m, OPAPIF</u> Propositions éventuelles concernant les procédures de remboursement prévues		

Références	CONTENU DU DOSSIER	Pertinent pour mon PAP	Contrôle effectué?
		OUI	OK
Art. 4 de l'OPAPIF Art. 18c de la LCdF	Art. 3 al. 1 let. n, OPAPIF Concept de piquetage Les modifications requises par le projet, dans le cadre de la procédure ordinaire, doivent être marquées par un piquetage sur le terrain, et par des gabarits sur les bâtiments. • Piquetage: le piquetage doit être effectué en toute sécurité dans les zones habitées, sur les terrains construits et à bâtir. Les piquets doivent être bien visibles dans l'environnement du projet (butte, creux, végétation, clôtures, etc.). Hauteur de piquets recommandée par PBM-PP: min. 1,20 au-dessus du sol. Renoncement éventuel au piquetage (position des CFF, état: juin 2002): --> pour des raisons de sécurité (profil d'espace libre, distances de sécurité, etc.) --> en raison de coûts trop élevés --> dans les zones artisanales et industrielles et dans les zones non-habitées Le renoncement total au piquetage doit être dûment justifié dans la lettre de demande d'approbation des plans. • Documents du dossier --> Plan de piquetage: ce plan doit indiquer précisément les points à marquer par un piquetage. --> Concept de piquetage: description sommaire des points à piquer et des modalités (tableau des points à piquer; les coordonnées ne sont pas nécessaires). S'il est impossible d'utiliser des piquets, ils convient de recourir au marquage au sol. Dans le cadre des projets simples, cette partie peut être traitée dans le rapport technique.		

En cas d'imprécision ou pour toute question, veuillez vous adresser, le plus tôt possible, au Super User de votre région ou à votre interlocuteur auprès de I-PM-PG ou I-FR-RD

Coûts de référence

Avant-projet :

Objet	Investissement coûts indicatifs	Coûts d'étude de projet	Part du canton de Genève		Part des CFF	
	Mio. CHF	Mio. CHF	%	Mio. CHF	%	Mio. CHF
Chambésy îlot de croisement avec nouveau quai central de 220 m	56,0	1,120	80	0,896	20	0,224
Prolongement des quais à 220 m de : - Tuileries - Genthod-Bellevue - Creux-de-Genthod - Versoix (voie 1), - Pont-Céard	2,4	0,050	80	0,040	20	0,010
Total en CHF (hors TVA)	58,4	1,17		0,936		0,234

Mise à l'enquête :

Prestations complémentaires à la phase d'avant-projet :

Objet	Investissement coûts indicatifs	Coûts d'étude de projet	Part du canton de Genève		Part des CFF	
	Mio. CHF	Mio. CHF	%	Mio. CHF	%	Mio. CHF
Chambésy îlot de croisement avec nouveau quai central de 220 m	56,0	0,280	100	0,280	0	0,0
Prolongement des quais à 220 m de : - Tuileries - Genthod-Bellevue - Creux-de-Genthod - Versoix (voie 1), - Pont-Céard	2,4	0,012	100	0,012	0	0,0
Total en CHF (hors TVA)	58,4	0,292		0,292		0,0