



**Anlage :** Passarelle

**Strasse:** -

**Strecke:** Verbindung Schaffhauser- mit Nordstrasse / Querung SBB-Gleisfeld

**Bauwerk:** Gehweg - Passarelle über SBB-Gleise

## Kostenvoranschlag

(alle Preise inkl. MwSt.)

**Stufe: Auflageprojekt**

Toleranz:  $\pm 10\%$

Basis: Kostenvoranschlag aufgrund Erfahrungswerten / 2022 Q4

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Konto:                          | 6150.5010.01<br>INV00066 |
| Bezeichnung:                    | Passarelle<br>Fr.        |
| I. Erwerb von Grund und Rechten | 100'000.00               |
| II. Bauarbeiten                 | 10'300'000.00            |
| III. Nebenarbeiten              | 4'400'000.00             |
| IV. Technische Arbeiten         | 3'700'000.00             |
| TOTAL                           | 18'500'000.00            |

**Der Projektverfasser:**

Bülach, 31. Mai 2023

**F. Preisig AG**

Hagenholzstrasse 83b

8050 Zürich

Spyridon Sokolakis - TPL Passarelle



|                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Konto:                                                                      | 6150.5010.01<br>INV00066 |
| Bezeichnung:                                                                | Passarelle<br>Fr.        |
| <b>I. Erwerb von Grund und Rechten</b>                                      |                          |
| 11 Landerwerb, Rechte, Dienstbarkeiten                                      | 85'000.00                |
| 12 Notariatskosten                                                          | 10'000.00                |
| 19 Unvorherzusehendes, Rundung ca. 5%                                       | 5'000.00                 |
| <b>TOTAL I. Erwerb von Grund und Rechten</b>                                | <b>100'000.00</b>        |
| <b>II. Bauarbeiten</b>                                                      |                          |
| Fläche Passarelle 850 m2                                                    | 12'118 Fr./m2            |
| 21 Bauarbeiten                                                              | 9'780'000.00             |
| 111 Regie 3%                                                                | 360'000.00               |
| 112 Prüfungen 1%                                                            | 120'000.00               |
| 113 Baustelleneinrichtung 15%                                               | 1'405'000.00             |
| 117 Abbrüche und Demontagen                                                 | 90'000.00                |
| 131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten                               | 30'000.00                |
| 151 Bauarbeiten für Werkleitungen                                           | 95'000.00                |
| 161 Wasserhaltung                                                           | 5'000.00                 |
| 162 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen                                   | 60'000.00                |
| 171 Pfähle                                                                  | 185'000.00               |
| 172 Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und für Brücken                 | 110'000.00               |
| 211 Baugruben und Erdbau                                                    | 175'000.00               |
| 222 Pflasterungen und Abschlüsse                                            | 5'000.00                 |
| 223 Belagsarbeiten                                                          | 370'000.00               |
| 237 Kanalisationen und Entwässerungen                                       | 155'000.00               |
| 241 Ortbetonbau                                                             | 1'680'000.00             |
| 244 Lager und Fahrbahnübergänge                                             | 235'000.00               |
| 247 Lehr-, Schutz- und Montagegerüste                                       | 155'000.00               |
| 281 Fahrzeugrückhaltesysteme und Geländer                                   | 440'000.00               |
| 286 Markierung auf Verkehrsflächen                                          | 55'000.00                |
| 315 Vorgefertigte Elemente aus Beton                                        | 290'000.00               |
| 321 Montagebau in Stahl                                                     | 2'655'000.00             |
| 891 Bauen im Bahnbereich (Zuschläge wegen Nacharbeiten, Erschwernisse etc.) | 610'000.00               |
| 900 Diverses (Anpassungsarbeiten Perronbereiche SBB, Möblierung)            | 495'000.00               |
| 29 Unvorherzusehendes, Rundung ca. 5%                                       | 490'000.00               |
| <b>TOTAL II. Bauarbeiten</b>                                                | <b>10'300'000.00</b>     |



|                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Konto:                                                                               | 6150.5010.01<br>INV00066 |
| Bezeichnung:                                                                         | Passarelle<br>Fr.        |
| <b>III. Nebenarbeiten</b>                                                            |                          |
| 31 Signalisationen, Markierungen, Umleitungen                                        | 10'000.00                |
| 32 Bepflanzung und Begrünungen                                                       | 10'000.00                |
| 33 Geotechnik, Laborkosten, Prüfungen                                                | 5'000.00                 |
| 34 Interne Aufwendungen, Abt. Sicherheit / Werke                                     | 15'000.00                |
| 35 Elektromechanische Installationen                                                 | 2'900'000.00             |
| 500 Erschliessung Elektro (Beleuchtung und Lifte)                                    | 110'000.00               |
| 521 Erdung                                                                           | 20'000.00                |
| 574 Beleuchtung                                                                      | 510'000.00               |
| 743 Öffentliche Aufzüge                                                              | 2'260'000.00             |
| 36 SBB-bedingte Leistungen                                                           | 1'225'000.00             |
| 154 Fahrleitungen                                                                    | 795'000.00               |
| 891 Bauen im Bahnbereich (Sicherheitswärter, etc.)                                   | 430'000.00               |
| 37 Unvorherzusehendes, Rundung                                                       | ca. 5% 210'000.00        |
| <b>T O T A L III. Nebenarbeiten</b>                                                  | <b>4'400'000.00</b>      |
| <b>IV. Technische Arbeiten</b>                                                       |                          |
| 41 Honorare Machbarkeitsstudie und Vorprojekt Bauing.                                | 330'000.00               |
| 42 Honorare Projektierung und Ausschreibung Bauing.                                  | 550'000.00               |
| 43 Honorare Realisierung Bauing.                                                     | 1'350'000.00             |
| 44 Honorare weitere Fachplaner alle Phasen (Elektro, Erdung, Beleuchtung, Architekt) | 400'000.00               |
| 45 Honorare SBB Projektleistungen                                                    | 600'000.00               |
| 46 Sachverständigenmandat                                                            | 135'000.00               |
| 47 Bauherrenvermessung                                                               | 50'000.00                |
| 48 Altlastenspezialist / UBB                                                         | 10'000.00                |
| 49 Nachführung LIS-Daten                                                             | 5'000.00                 |
| 50 Planlieferungen, Fotokopien, etc.                                                 | 45'000.00                |
| 51 Vermarktung und Vermessung                                                        | 10'000.00                |
| 52 Publikationen, Kommunikation                                                      | 5'000.00                 |
| 53 Interne Aufwendungen (Tiefbau, Oberbauleitung)                                    | 50'000.00                |
| 54 Unvorherzusehendes, Rundung                                                       | ca. 5% 175'000.00        |
| <b>T O T A L IV. Techn. Arbeiten</b>                                                 | <b>3'700'000.00</b>      |